

# オプション

## オプション対応一覧表

オプション No.	オプション内容
KV-1	1 主幹ブレーカの変更。
KV-2	8 速結アース中継端子(10P)の追加取り付けおよび連結。
KV-3	5-① 付属機器取付スペースに遮断器を単独取り付け。(電線接続なし)
KV-4	5-② 付属機器取付スペースに遮断器を取り付け。(2次送り電線接続あり)
KV-5	9 セパレーター取付仕様
KV-6	—
KV-7	6 最大契約容量および最大電気容量シールを貼付。

## 組替費

### 1 主幹ブレーカの変更 [KV-1]

組替費(A)	+	主幹ブレーカの差額
--------	---	-----------

#### ① 漏電遮断器(3P2E)から配線用遮断器(3P2E)へ組替

型式	容量	標準価格(円)
GBU-53・1HEC	30、40、50A	11,900
GBU-63・1HEC	60A	12,500
GBU-73・1HKC	75A	17,600
GBU-103・1HKC	100A	22,800

組替費(A)	標準価格(円)
	800

#### 配線用遮断器(3P2E)

型式	容量	標準価格(円)
BU-53・1HEC	30、40、50A	7,500
BU-63・1HEC	60A	8,800
BU-103・1HKC	75A	16,200
BU-103・1HKC	100A	16,200

#### ② 1φ3Wから1φ2W(100V)へ組替 [HV-435]

型式	容量	標準価格(円)
GBU-53・1HEC	30、40、50A	11,900
GBU-63・1HEC	60A	12,500

#### 単2用として

型式	容量	標準価格(円)
GB-52EC	30、40、50A	10,850
GB-62EC	60A	11,660

### 2 分岐回路の予備回路スペースへの組込

組替費(A)	+	増設ブレーカ価格×増設数
--------	---	--------------

予備回路スペース

組替費(A)	標準価格(円)
	800

#### 組込ブレーカ

型式	容量	標準価格(円)
BC-1NA	20A	1,100
BC-2NA	20A	1,560
BC-2NA	30A	1,620
B-52NA	40A、50A	4,200
B-3・1NSA	20A	2,200

### 3 分岐回路の変更・組替

組替費(A)	+	組込ブレーカの差額
--------	---	-----------

#### 組替元

型式	容量	標準価格(円)
BC-1NA	20A	1,100
BC-2NA	20A	1,560

組替費(A)	標準価格(円)
	800

#### 組替先

型式	容量	標準価格(円)
スペース		0
BC-2NA	15A(200V)	1,560
BC-2NA	20A(200V)	1,560
BC-2NA	30A(200V)	1,620
GBC-2NA	20A	4,350
BCT-1NA	20A	4,000

### 4 1次送り回路の追加価格(組込費) [100V用組込ブレーカ(2P1E)価格を含む]

内容	標準価格(円)
1回路用	3,000
2回路用	5,000

(注)1次送り回路の追加は主幹が40A、50A、60A、75A、100Aの器種が対象です。  
(注)横一列タイプの1次送り回路の追加については「パルテクト(横一列タイプ)」の項を参照。  
D-34ページ